

Внимание:	Владимира Руденко	От:	Козловцева Евгения
Компания:	Тотал Групп	Е-mail:	vvrudenko@mail.ru
Телефон:		Копия:	s-7222613@mail.ru
Факс:		Дата:	04,03,15

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей фирме.
На основании Вашего технического задания, предлагаем вам выполнить опрессовку системы трубопроводов и VRV системы с возможным заменой фреоновой магистрали или устранением утечек.

Неисправность: утечки фреона в системе трубопроводов, наружных или внутренних блоках

Технология:

- *производится закольцевание трубопровода, монтируется клапан давления.
- *производится отсечение наружных блоков, монтируется клапан давления.
- *производится отсечение внутренних блоков, монтируется клапан давления.

Производится опрессовка каждого элемента системы, азотом с нормативным давлением 20 бар. Время испытаний 48 часов. По истечению 48 часов, снимаются показатели, по остаточному давлению.

В узле где давление отклоняется от номинального 20 бар, производится устранение утечки. Путем газо- сварочных работ или замены комплектующих.

Используемый материал: азот три баллона, фреон 5 баллонов

СТОИМОСТЬ РАБОТ СОСТАВЛЯЕТ 130 000 РУБЛЕЙ.

В ДАННУЮ СУММУ ВКЛЮЧЕНО УСТРАНЕНИЕ УТЕЧЕК, ЗАПУСК И НАЛАДКА. ВКЛЮЧАЯ ЗАПРАВКУ ФРЕОНОМ

НО БЕЗ ЗАМЕНЫ ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМЫ И ТРУБОПРОВОДА.

СТОИМОСТЬ ЗАМЕНЫ ТРУБОПРОВОДА И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО