

**Смета работ на поставку, монтаж и пусконаладочные работы холодильного оборудования на объекте .....**

1	Поставка, монтаж и наладка камеры шоковой заморозки при тех задании: вход продукта +70 выход +2 время охлаждения 4 часа КХ ППУ 80мм компрессорно-конденсаторный агрегат FRASCOLD, воздухоохладитель ЕСО (металл нерж), щит управления с защитой высокого и низкого давления, перекося фаз. Гарантийный период 6 месяцев. <b>С КРУГЛОСУТОЧНОМ СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	480 000,00
2	Поставка, монтаж и наладка камеры шоковой заморозки при тех задании: вход продукта +2 выход -18 время охлаждения 6 часов КХ ППУ 80мм компрессорно-конденсаторный агрегат FRASCOLD, (металл нерж), щит управления с защитой высокого и низкого давления, перекося фаз. Гарантийный период 6 месяцев. <b>С КРУГЛОСУТОЧНОМ СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	460 000,00
3	демонтаж-монтаж холодильной камеры №1К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	31 200,00
4	демонтаж-монтаж холодильной камеры №5К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	35 700,00
5	демонтаж-монтаж холодильной камеры №6К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	39 400,00
6	демонтаж-монтаж холодильной камеры №7К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	34 750,00
7	демонтаж-монтаж холодильной камеры №8К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	41 500,00
8	демонтаж-монтаж холодильной камеры №10К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	34 400,00
9	демонтаж-монтаж холодильной камеры №12К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	32 500,00
10	демонтаж-монтаж холодильной камеры №13К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	23 900,00
11	демонтаж-монтаж холодильной камеры №14К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	29 860,00
12	демонтаж семи холодильных камер	289 000,00
13	сборка трех холодильных камер с установкой агрегатов(панели-агрегаты Б/У)	111 900,00
14	<b>Предварительный расчет на поставку, монтаж и наладку холодильного агрегата с водяным охлаждением.</b> при тех задании: охлаждаемый объем 44 куб.м температура хранения +2 Компрессорно-конденсаторный агрегат Maneuor с конденсатором водяного охлаждения Машина выполнена в тропическом исполнении, обладает возможностью работать при температуре помещения выше +35.Обладает всеми степенями защиты и низким потреблением тока Гарантийный период 6 месяцев. <b>С КРУГЛОСУТОЧНОМ СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	135 000,00
15	<b>Предварительный расчет на поставку, монтаж и наладку холодильного агрегата с водяным охлаждением.</b> при тех задании: охлаждаемый объем 33 куб.м температура хранения +2 Компрессорно-конденсаторный агрегат Maneuor MTZ с конденсатором водяного охлаждения Машина выполнена в тропическом исполнении, обладает возможностью работать при температуре помещения выше +35.Обладает всеми степенями защиты и низким потреблением тока Гарантийный период 6 месяцев. <b>С КРУГЛОСУТОЧНОМ СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b>	118 300,00
16	<b>Предварительный расчет на поставку, монтаж и наладку</b>	98 200,00

	<p><b>холодильного агрегата с водяным охлаждением.</b>  при тех задании: охлаждаемый объем 26 куб.м температура хранения -18  Компрессорно-конденсаторный агрегат DANFOSS с конденсатором водяного охлаждения  Машина выполнена в тропическом исполнении, обладает возможностью работать при темпе  ратуре помещения выше +35.Обладает всеми ступенями защиты и низким потреблением  тока  Гарантийный период 6 месяцев. <b>С КРУГЛОСУТОЧНОМ СЕРВИСНОМ  ОБСЛУЖИВАНИЕ</b></p>	
17	<b>Предварительный расчет стоимости сборки холоди льной камеры 44 куб.м (панели б/у с учетом дополнительного расходного материала</b>	44 750,00
18	<b>Предварительный расчет стоимости сборки холоди льной камеры 33 куб.м (панели б/у с учетом дополнительного расходного материала</b>	39 800,00
19	<b>Предварительный расчет стоимости сборки холоди льной камеры 26 куб.м (панели б/у с учетом дополнительного расходного материала</b>	32 580,00
20	Демонтаж-монтаж камеры шоковой заморозки КОМА с выносом конденсатора, заменой фильтров	47 600,00
21	Ремонтные и профилактические работы имеющегося холодильного агрегата для холодильной камеры 35 куб.м	24 800,00
22	Поставка монтаж и наладка холодильного агрегата для холодильной камеры 48 куб.м при тех задании: хранение +2	189 000,00
23	Прорубка дверного проема, с установкой двери по размерам заказчика	85 000,00
24	установка двери для камеры 24 куб.м по размерам заказчика	64 000,00
25	установка перегородки, с учетом стоимости перегородки	22 100,00
26	установка дополнительной автоматики для работы холодильного агрегата (б/у демонтированного с ООО Конфис" в зимний период	15 600,00
27	Дополнительные сэндвич панели ППУ 80мм 150 куб.м, краска - краска, расходный материал для сборки	180 000,00
28	Погрузочные работы с территории ООО Конфис	150 000,00
29	Разгрузочные работы мелко и крупногабаритного оборудования с частичным подъемом через оконные проемы	210 000,00
30	Услуги транспортной компании по перемещению оборудования в согласованные с заказчиком сроки	55 000,00
<b>ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:</b>		<b>3 155 840,00</b>

- **НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ**
- **ОБОРУДОВАНИЕ КУРИРУЕТСЯ СЛУЖБОЙ СЕРВИСА**
- **ВРЕМЯ РЕАГИРОВАНИЯ ПО ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА ТРИ ЧАСА, ПРИЕМ КРУГЛОСУТОЧНО**
- **УСТАНОВКА ЗАПЧАСТЕЙ И РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА 60 ДНЕЙ**
- **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДМЕННОГО ФОНДА**
- **ПРИ ПОДАПИСАНИИ ДОГОВОРА НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕСЯЦЕВ**
- **ДАННЫЙ ОБЪЕКТ ОБЛАДАЕТ СТАТУСОМ VIP И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК ПОСТУПАЮЩИХ В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ.**

Генеральный директор  
ООО «Компания ФРОСТТЕХНОЛОДЖИ»  
Е.А. Козловцев

