



СЛУЖБА СЕРВИСА ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ТОРГОВОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

КП по работам на поставку, монтаж и пуско-наладочные работы холодильного оборудования.

1	<p>Поставка, монтаж и наладка камеры шокового охлаждения при тех. задании: вход продукта +70 выход +2 время охлаждения 4 часа. КХ ППУ 80мм. компрессорно-конденсаторный агрегат FRASCOLD, воздухоохладитель ECO. (металл нерж.), щит управления с защитой высокого и низкого давления, перекося фаз. Гарантийный период 6 месяцев. С КРУГЛОСУТОЧНЫМ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.</p>	480 000,00
2	<p>Поставка, монтаж и наладка камеры шоковой заморозки при тех задании: вход продукта +2 выход -18 время охлаждения 6 часов. КХ ППУ 80мм компрессорно-конденсаторный агрегат FRASCOLD, (металл нерж.), щит управления с защитой высокого и низкого давления, перекося фаз. Гарантийный период 6 месяцев. С КРУГЛОСУТОЧНЫМ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.</p>	460 000,00
3	<p>Демонтаж-монтаж холодильной камеры №1К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ.</p>	31 200,00
4	<p>Демонтаж-монтаж холодильной камеры №5К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ.</p>	35 700,00
5	<p>Демонтаж-монтаж холодильной камеры №6К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ.</p>	39 400,00
6	<p>Демонтаж-монтаж холодильной камеры №7К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ.</p>	34 750,00
7	<p>Демонтаж-монтаж холодильной камеры №8К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ.</p>	41 500,00
8	<p>Демонтаж-монтаж холодильной камеры №10К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ.</p>	34 400,00
9	<p>Демонтаж-монтаж холодильной камеры №12К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ.</p>	32 500,00
10	<p>Демонтаж-монтаж холодильной камеры №13К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ.</p>	23 900,00

11	Демонтаж-монтаж холодильной камеры №14К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегата, наладочных работ.	32649,00
12	Демонтаж семи холодильных камер.	209 000,00
13	Сборка трех холодильных камер с установкой агрегатов (панели-агрегаты Б/У).	111 900,00
14	Предварительный расчет на поставку, монтаж и наладку холодильного агрегата с водяным охлаждением. при тех. задании: охлаждаемый объем 44 куб.м. температура хранения +2. Компрессорно-конденсаторный агрегат Maneurop с конденсатором водяного охлаждения Машина выполнена в тропическом исполнении, обладает возможностью работать при температуре помещения выше +35. Обладает всеми ступенями защиты и низким потреблением тока. Гарантийный период 6 месяцев. С КРУГЛОСУТОЧНЫМ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.	135 000,00
15	Предварительный расчет на поставку, монтаж и наладку холодильного агрегата с водяным охлаждением. при тех. задании: охлаждаемый объем 33 куб.м температура хранения +2 Компрессорно-конденсаторный агрегат Maneurop MTZ с конденсатором водяного охлаждения. Машина выполнена в тропическом исполнении, обладает возможностью работать при температуре помещения выше +35. Обладает всеми ступенями защиты и низким потреблением тока. Гарантийный период 6 месяцев. С КРУГЛОСУТОЧНЫМ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.	118 300,00
16	Предварительный расчет на поставку, монтаж и наладку холодильного агрегата с водяным охлаждением. при тех. задании: охлаждаемый объем 26 куб.м. температура хранения -18 Компрессорно-конденсаторный агрегат DANFOSS с конденсатором водяного охлаждения. Машина выполнена в тропическом исполнении, обладает возможностью работать при температуре помещения выше +35. Обладает всеми ступенями защиты и низким потреблением тока. Гарантийный период 6 месяцев. С КРУГЛОСУТОЧНЫМ СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.	98 200,00
17	Предварительный расчет стоимости сборки холодильной камеры 44 куб.м. (панели б/у с учетом дополнительного расходного материала).	44 750,00
18	Предварительный расчет стоимости сборки холодильной камеры 33 куб.м. (панели б/у с учетом дополнительного расходного материала).	39 800,00
19	Предварительный расчет стоимости сборки холодильной камеры 26 куб.м. (панели б/у с учетом дополнительного расходного материала).	32 580,00
20	Демонтаж-монтаж камеры шоковой заморозки Coma monocell с выносом конденсатора, заменой фильтров.	47 600,00
21	Ремонтные и профилактические работы имеющегося холодильного агрегата для холодильной камеры 35 куб.м.	24 800,00
22	Поставка, монтаж и наладка холодильного агрегата для холодильной камеры 48 куб.м.	189 000,00

	при тех. задании: хранение +2.	
23	Прорубка дверного проема, с установкой двери по размерам заказчика.	85 000,00
24	Установка двери для камеры 24 куб.м. по размерам заказчика.	64 000,00
25	Установка перегородки, с учетом стоимости перегородки.	22 100,00
26	Установка дополнительной автоматики для работы холодильного агрегата (б/у), демонтированного с ООО «КОМФИС» в зимний период.	15 600,00
27	Дополнительные сэндвич панели ППУ 80мм 150 куб.м, краска - краска, расходный материал для сборки.	150 000,00
28	Погрузочные работы с территории ООО «КОМФИС».	80 000,00
29	Разгрузочные работы мелко и крупногабаритного оборудования с частичным подъемом через оконные проемы.	120 000,00
30	Услуги транспортной компании по перемещению оборудования в согласованные с заказчиком сроки.	45 000,00
31	Монтаж освещения, дренажной системы	80 000,00

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ: 2 958 629 рублей (Два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч, шестьсот двадцать девять рублей)

- НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ
- ОБОРУДОВАНИЕ КУРИРУЕТСЯ СЛУЖБОЙ СЕРВИСА
- ВРЕМЯ РЕАГИРОВАНИЯ ПО ЗАЯВКЕ ЗАКАЗЧИКА ТРИ ЧАСА, ПРИЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
- УСТАНОВКА ЗАПЧАСТЕЙ И РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА 60 ДНЕЙ
- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДМЕННОГО ФОНДА
- ПРИ ПОДАПИСАНИИ ДОГОВОРА НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕСЯЦЕВ
- ДАННЫЙ ОБЪЕКТ ОБЛАДАЕТ СТАТУСОМ VIP И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК ПОСТУПАЮЩИХ В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ.

Генеральный директор
ООО «Компания ФРОСТТЕХНОЛОДЖИ»

