

Смета работ на поставку, монтаж и пусконаладочные работы холодильного оборудования на объекте

Поставка, монтаж и наладка камеры шоковой заморозки при тех задании: вход продукта +70 выход +2 время охлаждения 4 часа КХ ППУ 80мм компрессорно-конденсаторный агрегат FRASCOLD, воздухоохладитель ECO (металл нерж), щит управления с защитой высокого и низкого давления, перекоса фаз. Гарантийный период 6 месяцев. С КРУГЛОСУТОЧНОМ СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИЕ	480000
Поставка, монтаж и наладка камеры шоковой заморозки при тех задании: вход продукта +2 выход -18 время охлаждения 6 часов КХ ППУ 80мм компрессорно-конденсаторный агрегат FRASCOLD, воздухоохладитель ECO (металл нерж), щит управления с защитой высокого и низкого давления, перекоса фаз. Гарантийный период 6 месяцев. С КРУГЛОСУТОЧНОМ СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИЕ	460000
демонтаж-монтаж холодильной камеры №1К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	31200
демонтаж-монтаж холодильной камеры №5К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	35700
демонтаж-монтаж холодильной камеры №6К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	39400
демонтаж-монтаж холодильной камеры №7К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	34750
демонтаж-монтаж холодильной камеры №8К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	41500
демонтаж-монтаж холодильной камеры №10К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	34400
демонтаж-монтаж холодильной камеры №12К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	32500
демонтаж-монтаж холодильной камеры №13К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	23900
демонтаж-монтаж холодильной камеры №14К с учетом расходного материала, запуска холодильного агрегаты, наладочных работ	29860
демонтаж семи холодильных камер	289000
сборка трех холодильных камер с установкой агрегатов(панели-агрегаты Б/У)	111900

Предварительный расчет на поставку, монтаж и наладку холодильного агрегата с водяным охлаждением.

при тех задании: охлаждаемый объем 44 куб.м температура хранения +2 Компрессорно-конденсаторный агрегат Maneurop с конденсатором водяного охлаждения Машина выполнена в тропическом исполнении, обладает возможностью работать при темпе ратуре помещения выше +35.Обладает всеми степенями защиты и низким потреблением тока Гарантийный период 6 месяцев. С КРУГЛОСУТОЧНОМ СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИЕ	135000
---	---------------

**Предварительный расчет на поставку, монтаж и наладку
холодильного агрегата с водяным охлаждением.**

при тех задании: охлаждаемый объем 33 куб.м температура хранения +2

Компрессорно-конденсаторный агрегат Maneurop MTZ с конденсатором водяного охлаждения
Машина выполнена в тропическом исполнении, обладает возможностью работать при температуре помещения выше +35. Обладает всеми ступенями защиты и низким потреблением тока
Гарантийный период 6 месяцев. **С КРУГЛОСУТОЧНОМ СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

118300

**Предварительный расчет на поставку, монтаж и наладку
холодильного агрегата с водяным охлаждением.**

при тех задании: охлаждаемый объем 26 куб.м температура хранения -18

Компрессорно-конденсаторный агрегат DANFOSS с конденсатором водяного охлаждения
Машина выполнена в тропическом исполнении, обладает возможностью работать при температуре помещения выше +35. Обладает всеми ступенями защиты и низким потреблением тока
Гарантийный период 6 месяцев. **С КРУГЛОСУТОЧНОМ СЕРВИСНОМ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

98200

Предварительный расчет стоимости сборки холодильной камеры 44 куб.м (панели б/у с учетом дополнительного расходного материала

44750

Предварительный расчет стоимости сборки холодильной камеры 33 куб.м (панели б/у с учетом дополнительного расходного материала

39800

Предварительный расчет стоимости сборки холодильной камеры 26 куб.м (панели б/у с учетом дополнительного расходного материала

32580

Демонтаж-монтаж камеры шоковой заморозки КОМА с выносом конденсатора, заменой фильтров

47600

Ремонтные и профилактические работы имеющегося холодильного агрегата для холодильной камеры 35 куб.м

24800

Поставка монтаж и наладка холодильного агрегата для холодильной камеры 48 куб.м
при тех задании: хранение +2

189000

Прорубка дверного проема, с установкой двери по размерам заказчика

85000

установка двери для камеры 24 куб.м по размерам заказчика

64000

установка перегородки, с учетом стоимости перегородки

22100

установка дополнительной автоматики для работы холодильного агрегата (б/у демонтированного с ООО Конфис" в зимний период

15600

Погрузочные работы с территории ООО Конфис

150000

Разгрузочные работы мелко и крупногабаритного оборудования с частичным подъемом через оконные проемы

210000

Услуги транспортной компании по перемещению оборудования в согласованные с заказчиком сроки

ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ:

55000
2975840

НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ
ОБОРУДОВАНИЕ КУРИРУЕТСЯ СЛУЖБОЙ СЕРВИСА
ВРЕМЯ РЕАГИРОВАНИЯ ПО ЗАЯВКИ ЗАКАЗЧИКА ТРИ ЧАСА, ПРИЕМ КРУГЛОСУТОЧНО
УСТАНОВКА ЗАПЧАСТЕЙ И РАСХОДНОГО МАТЕРИАЛА С ОТСРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА 60 ДНЕЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДМЕННОГО ФОНДА
ПРИ ПОДАПИСАНИИ ДОГОВОРА НА СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД
СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕСЯЦЕВ
ДАННЫЙ ОБЪЕКТ ОБЛАДАЕТ СТАТУСОМ VIP И ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕН
ЗАЯВОК ПОСТУПАЮЩИХ В ДИСПЕТЧЕРСКУЮ СЛУЖБУ.



ИЯ

