

Внимание:	Главного Инженера	От:	Козловцева Евгения
Компания:	Прайм Стар	Е-mail:	
Телефон:		Копия:	s-7222613@mail.ru
Факс:		Дата:	07.07.2015

Смета работ , перечень работ

1. Монтаж, доставка, холодильной камеры : 405 000 рублей
2. Монтаж холодильного агрегата для охлаждения 195м3 : 410 000 рублей
3. Перенос двух агрегатов: 70 000 рублей
4. Расходный материал : 50 000 рублей

Комментарий:

Для осуществления работ по позиции №3, требуется прокладка трубопровода длиной 70 метров. Данная длина является допустимой, однако понесет за собой потерю мощности. Рекомендуем: Произвести монтаж трубопровода(в процессе данный трубопровод возможно будет использовать для центральной холодильной машины , если производительность агрегатов окажется не достаточной), выполнить монтаж масло отделителя, смонтировать электро схему для отключения компрессора по низкому давлению.