

Вниманию:		От:	Козловцева Евгения
Компания:	Прайм Стар	E-mail:	
Телефон:		Копия:	
Факс:		Дата:	13,04,15

Технико-Коммерческое предложение.

- Техническое задание: Демонтаж/ монтаж воздухоохладителя
- Демонтаж панелей пола и потолка и стен (частичный), наращивание холодильной камеры
- Поставка монтаж наладка холодильной камеры 2,4*3,2*2,2 включая низко температурный моноблок
- Демонтаж панелей пола и потолка и стен (частичный)
- Монтаж концевых выключателей (свет, вентиляторы испарителя) установка реле задержки запуска в кол-ве 15 штук
- Монтаж агрегатов интенсивного охлаждения для охлаждения супов

Коммерческая часть, предварительная

- Техническое задание: Демонтаж/ монтаж воздухоохладителя = 15 000 рублей
- Демонтаж панелей пола и потолка и стен (частичный), наращивание холодильной камеры = 44 172 рублей
- Поставка монтаж наладка холодильной камеры 2,4*3,2*2,2 включая низко температурный моноблок = 177 100
- Демонтаж панелей пола и потолка и стен (частичный) = 18 000 рублей
- Монтаж концевых выключателей (свет, вентиляторы испарителя) установка реле задержки запуска в кол-ве 15 штук = 87 000 рублей
- Монтаж агрегатов интенсивного охлаждения для охлаждения супов

Вариант №1: Увеличиваем мощность оборудования в 2,5 раза от имеющегося 420 000 рублей

Вариант №2: Увеличиваем мощность оборудования в 2,5 раза от имеющегося , устанавливаем систему вытяжной вентиляции, автоматизируем процесс. С температуры 80 градусов до 40 градусов охлаждаем вентиляцией. Далее холодо-производительной частью 680 000 рублей

Вариант №3 Увеличиваем мощность оборудования в 3,5 раза от имеющегося , устанавливаем систему вытяжной вентиляции, автоматизируем процесс. С температуры 80 градусов до 40 градусов охлаждаем вентиляцией. Далее холодо-производительной частью 750 000 рублей



WWW.URUK-CAFE.RU

