

Вниманию:		От:	Козловцева Евгения
Компания:	Прайм Стар	E-mail:	
Телефон:		Копия:	
Факс:		Дата:	20,04,15

Технико-Коммерческое предложение.

1. Осуществить поставку монтаж и наладку оборудования для охлаждения воздуха в помещении 40 м3
2. Осуществить поставку монтаж и наладку оборудования для охлаждения воздуха в помещении 400 м3, выполнить монтаж ЧЕТЫРЕХ ВОЗДУХО ОХЛАДИТЕЛЕЙ
3. Произвести монтаж камеры интенсивного охлаждения и вытяжного зонта из нержавеющей пищевой стали (охлаждение в течении 5 часов с температуры входящего продукта 90 градусов до 10 градусов в теле продукта. При массе продукта 350 литров)
4. Поставка монтаж наладка холодильной камеры 2,4*3,2*2,2 включая низко температурный моноблок
5. Демонтаж панелей пола и потолка и стен (частичный)
6. Демонтаж монтаж двух агрегатов
7. Выполнить монтаж перегородки из сэндвич панелей, произвести установку двух дверей
8. Осуществить поставку монтаж и наладку оборудования для охлаждения воздуха в помещении 273 м3
9. Демонтаж, монтаж холодильной камеры 5*3*2,20 включая холодильный агрегат

Коммерческая часть

1. Цех Кондитерский

Для решения данной задачи вашему вниманию предлагаем два варианта :

Вариант а: установку холодильного агрегата для поддержания температуры от +8 до +18, стоимость данной машины составляет 181 000 рублей

Вариант Б: установка кондиционера (сплит-системы) для поддержания температуры от +20 до +22 , стоимость данной машины составляет 104 000 рублей

2. Цех Сателлит-действующий

Для решения данной задачи вашему вниманию предоставляем компрессорно-конденсаторный агрегат на базе компрессора ВITZER -ГЕРМАНИЯ, стоимость данной установки составляет 590 000 рублей, кондиционер 140 000

3. Интенсивного охлаждения

Для решения данной задачи вашему вниманию предлагаем два варианта :

Вариант №1, расчетный по заданию заказчика 840 000 рублей

Вариант №2: Увеличиваем мощность оборудования в 2,5 раза от имеющегося , устанавливаем систему вытяжной вентиляции, автоматизируем процесс. С температуры 80 градусов до 40 градусов охлаждаем вентиляцией. Далее холодо-производительной частью 695 000 рублей

Вариант №3 Увеличиваем мощность оборудования в 3,5 раза от имеющегося , устанавливаем систему вытяжной вентиляции, автоматизируем процесс. С температуры 80 градусов до 40 градусов охлаждаем вентиляцией. Далее холодо-производительной частью 770 000 рублей

4.

Поставка монтаж наладка холодильной камеры 2,4*3,2*2,2 включая низко температурный моноблок = 197 100

5.

Демонтаж панелей пола и потолка и стен (частичный) = 18 000 рублей

5.1 Новый цех Сателлит, экспедиция

Выполнить монтаж перегородки из сэндвич панелей, произвести установку двух дверей = 110 000 рублей

5.2

Для решения данной задачи вашему вниманию предоставляем компрессорно-конденсаторный агрегат на базе компрессора BITZER ГЕРМАНИЯ, стоимость данной установки составляет 420 000 рублей Температурный режим +6 +8 экспедиция

Кондиционер 120 000

6.

Демонтаж монтаж двух агрегатов = 30 000 рублей

7.

Демонтаж, монтаж холодильной камеры 5*3*2,20 включая холодильный агрегат = 45 000 рублей





WWW.URUK-CAFE.RU

