

<b>Внимание:</b>	Компания Роста	<b>От:</b>	Козловцева Евгения
<b>Компания:</b>		<b>E-mail:</b>	
<b>Телефон:</b>		<b>Копия:</b>	
<b>Факс:</b>		<b>Дата:</b>	23,03,15

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей фирме.

На основании Вашего технического задания, предлагаем Вам канальный кондиционер Airwell DK-A/DN-A 505

оборудование рассчитано и подобрано на основании предъявленных требований и положений:

II. Высокое качество всех компонентов.

III. Долговечность и надежность в эксплуатации.

IV. Полная комплектация опциями и компонентами, в соответствии с требованиями производителей.

V. Современный дизайн.

VI. Удобства при сервисном и техническом обслуживании, проведении ремонтных работ.

Техническое описание холодильного оборудования.

**I. Производство холода.**

Холод производится в процессе испарения безопасного хладагента в замкнутой системе. Используется хладагент R-404a/507/410

**Устройство сплит системы**

Компрессор, сборник хладагента, система маслоотделения, приборы автоматики, запорная арматура, монтируют в общем корпусе, обвязывают трубами и прокладывают кабели.

Этот комплексный холодопроизводящий блок устанавливают в машинном отделении, либо в ином месте.

Вся имеющая отношение к холодильной технике автоматика и запорная арматура спроектирована и размещена таким образом, что обеспечивают оптимальную работу установки при всех режимах работы.

Для ремонта и обслуживания предусматривается индивидуальное запирающее и независимая разборка всех компонентов системы.

Все компоненты установки соединены между собой медными трубами, не подверженными окислению. Трубопроводы спроектированы в расчете на минимальные перепады давления и достаточную скорость потока для транспортировки масла.

Для предупреждения образования конденсата и вредного теплового воздействия, всасывающий трубопровод имеет специальное изолирование, защищающее от диффузии водяного пара.

КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

Наименование	Кол-во	Цена	Стоимость
Кондиционер канальный Airwell DK-A/DN-A 505	2	540 000,00	1 080 000

Установка Воздухораспределительная	2	35 000	70 000
Дренажный насос	2	5 400	10 800
Трубопровод фреоновый	75 метров	650	48 750
Расходные материалы (Раммы под внешний и внутренний блоки, крепёж).	комплект	19 050	19 050
			Итого 1 228 600

Монтаж, пуско-наладка оборудования 41 250

**ИТОГО ПО ПРЕДЛОЖЕНИИ. 1 269 850 Rubлей** (один миллион двести шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят рублей)

## Наши клиенты





[WWW.URUK-CAFE.RU](http://WWW.URUK-CAFE.RU)

