

Уважаемые господа, наша компания благодарна вам за возможность предоставления предварительного коммерческого предложения на поставку, монтаж и техническое обслуживание холодильной машины на базе компрессоров BITZER и FRASCOLD. В коммерческом предложении использовано теплообменное оборудование ЭСО, автоматика и запорная арматура DANFOSS, приборы контроля ELIWELL.

В качестве бонуса наша компания выполнит бесплатную установку ЗАЩИТЫ АГРЕГАТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ с применением микропроцессоров CARELL. Данное программное обеспечение позволит контролировать, регулировать и производить сервисные настройки оборудования. На основании предоставленного технического задания:

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Провести демонтаж, ранее установленного холодильного оборудования, установить взаимозаменяемое для поддержания температурного режима +2 +4 с целью хранения фруктов**

### **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ**

<b>АГРЕГАТ НА БАЗЕ КОМПРЕССОРА BITZER</b>	<b>АГРЕГАТ НА БАЗЕ КОМПРЕССОРА FRASCOLD</b>
Компрессорно-конденсаторный агрегат на базе компрессора BITZER 4G 25.2Y в комплекте поставки воздухоохладитель с четырьмя вентиляторами диаметр 500, щит управления со всеми степенями защиты ХОЛОДО-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ КИПЕНИЯ -10 <b>45 КВТ</b>	Компрессорно-конденсаторный агрегат на базе компрессора FRASCOLD V2571 в комплекте поставки воздухоохладитель с четырьмя вентиляторами диаметр 500, щит управления со всеми степенями защиты ХОЛОДО-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ КИПЕНИЯ -10 <b>45 КВТ</b>

### **КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**

\*Общая сумма контракта с учетом предоставляемой скидки составляет **727 160 рублей на базе компрессора BITZER** и **687 000 на базе компрессора FRASCOLD**. Из них:

### **ДОГОВОРНАЯ ЧАСТЬ**

- Оплата оборудования производится 100%, в течении 5 дней с момента подписания договора или выставления счета-договора
- Доставка оборудования на объект исполнитель выполняет в течении 5 дней с момента получения денег на расчетный счет или в течении 5 дней с момента списания денежных средств со счета заказчика
- Монтаж оборудования производится в течении 10 дней с момента доставки оборудования на объект Заказчика ( если не предусмотрены иные сроки)
- Оплата услуг по доставке в течении 3 дней с момента получения заказчиком
- Оплата монтажных и пуско-наладочных работ: 50% до начала монтажа, 50% после сдачи объекта и подписания акта приема сдачи

Данные условия не окончательные и подлежат обсуждению обеими сторонами. Все пункты корректируются путем проведения переговоров.

**ПРИ СРАВНЕНИИ АНАЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  
РЕКОМЕНДУЕМ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА  
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!!!**

**640 000**