

Уважаемые Господа, наша компания признательна вам за возможность предоставления коммерческого предложения на поставку, монтаж и сервисное обслуживание холодильной камеры для хранения меховых изделий с поддержанием температурного режима +2 +4 С.

В комплект поставки входит:

- \*сэндвич панели ППУ 80мм краска цинк для монтажа в охлаждаемом объеме
- \*дверь РДО
- \*компрессорно – конденсаторный агрегат на базе компрессора ASPERA
- \*щит автоматики и приборы управления на базе микропроцессора ELIVELL
- \*запорная и регулирующая холодильная автоматика DANFOSS
- \*расходный и крепежный материал
- \*трубы медные в теплоизоляции для трубопровода

ОБЩАЯ СУММА СОСТАВЛЯЕТ : 270 000( двести семьдесят тысяч рублей 00 коп)

компрессорно – конденсаторный агрегат	сэндвич панели ППУ 80мм	доставка оборудования	прочие расходы
176 000	68 000	6000 рублей	20 000

*\*Щит управления устанавливается согласно проекта или на месте по усмотрению заказчика.*

*\*подвод питающего кабеля в место установки щита, сечения кабеля из расчета максимального тока 9А рабочее напряжение 220 вольт*

*\*технологические отверстия выполняются по согласованию с заказчиком*

*\*Дополнительное оборудование:*

*Монитор напряжения ( устройство автоматического отключения оборудования при скачках напряжения) 6800 рублей*

*Защитный козырек на кровле дома 7400 рублей*

*Насос дренажный для откачки воды после оттайки при отсутствии возможности выполнить слив по уклону 8200*



ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫМ. СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЙ ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В КВАРТАЛ.