

Внимание:	Киреев Игорь Александрович	От:	Козловцева Евгения
Компания:	Терминал Восток	Е-mail:	
Телефон:		Копия:	
Факс:		Дата:	13,08,12 действительно в течении 5 дней

Уважаемые партнеры, на основании веденных вами поправок по техническому заданию на монтаж сэндвич панелей для сохранения выработанного холода при помощи озон безопасного фреона вашему вниманию предлагается смета работ и комментарии инженерного отдела.

РЕМОНТНО ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

Проведя поверхностный технический аудит полу-герметичных компрессор FRASCOLD и ВОСК специалисты сервисной службы пришли к ниже приложенному заключению:

На данный момент оба агрегата находятся в технически исправном состоянии, наличие в системе микро утечки фреона(дозаправка не чаще 1 раза за шесть месяцев количеством не более 5 кг) является отрицательным аргументом но не критичным. Принципиальная схема агрегаты выполнена в полном объеме без нарушений. В случаи выхода компрессора из строя установку нового оборудования, возможно выполнить в кратчайшие сроки поскольку данные позиции являются складскими. Поэтому вопрос о полной реконструкции или замене агрегатов считаем преждевременным.

Рекомендуем произвести: замену масла, фильтра осушителя, опресовку системы, поиск и устранение утечки. Наладку и тестирование автоматики защиты и управления.

Стоимость данных работ составит 34 000 рублей

СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ

Сэндвич панели стеновые ППУ 80мм, краска цинк, соединение шип-паз. **Общая площадь 279 кв.м Стоимость панелей 1140*279= 318 060**

Сэндвич панели потолочные ППУ 80мм, краска цинк, соединение шип паз. **Общая площадь 287 кв.м Стоимость панелей 1140*287= 327 180**

Доставка на объект 25 000 рублей

Монтажные работы 470 000

Расходный материал(крепеж, углы, пена монтажная, силикон, буры, метизные изделия) считается после подписания предварительного соглашения поскольку является проектной работой. Ориентировочная сумма составит 54 000

Демонтаж монтаж приборов освещения и пожарной сигнализации 105 000

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ

(двери распашные 1000/2000 мм срок изготовления 14 дней)

Дверь холодильная ППУ 80мм РДО петли правые или левые на усмотрение заказчика

Стоимость составляет 18130 *6=108 780

Установка дверного полотна 8000*6=48 000